

Eau

Bassin d'Orage 2 d'Arlon

Arlon

Travaux de réalisation d'un bassin d'orage de type fermé et enterré de 4.200 m³ de capacité utile, de deux déversoirs d'orage ainsi que des intercepteurs reliant ces ouvrages entre eux.

Le bassin d'orage est divisé en 4 casiers longitudinaux de 5 mètres de large chacun. L'ensemble fait 20 mètres de largeur utile, 70 mètres de longueur moyenne et 3 mètres de profondeur utile moyenne.

Pose de gaines en tranchées pour fibre optique et autres impétrants.



Type:	Eau
Maître d'Ouvrage:	SPGE
Client:	AIVE
Auteurs de projet:	Ingénieurs BCT
Bureau d'études:	Ingénieurs BCT