



## Hôtel de Ville

Forest

Restauration et rénovation de l'Hôtel Communal

Phase 1 : Enveloppe extérieure

Lot 1 : Façades, toitures, menuiseries (hors vitraux)

Remplacements ponctuels (en recherche) de ± 55000 briques de parement façades

Restauration de tous les châssis de fenêtres et de portes métalliques en y intégrant du double vitrage

Restauration des garde-corps extérieurs en acier

Restauration des statues en fonte de bronze ornant le beffroi, démontage, nettoyage, réparation, traitement, finition à la feuille d'or et remise en place

Restauration des éléments recouverts de simili pierres (bandeaux de corniches, plafonds des auvents, statues)

Réparation des éléments en béton armé de la structure de charpente toiture (éléments classés)

Remplacement des cuivres en toiture

Remplacement en recherche des tuiles de couverture toiture

Restauration des tablettes intérieures en marbre des fenêtres



|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Situation:</b>         | Rue du Curé 2 - 1190 Forest                        |
| <b>Maître d'Ouvrage:</b>  | Commune de Forest                                  |
| <b>Auteurs de projet:</b> | AM COOPARCH-RU - Origin Architecture & Engineering |
| <b>Début des travaux:</b> | Octobre 2013                                       |
| <b>Fin des travaux:</b>   | Mai 2016                                           |